



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de São Paulo

www.juquitiba.sp.gov.br – Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Pavimentação da Rua Antonio Belchior de Oliveira

REFERÊNCIA: Boletim CDHU / SINAPI

VERSÃO: 199

DATA: 16/01/2026

BDI: 25,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL (R\$)
						S/ BDI	C/ BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 6.782,16
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	904,29	1130,36	6.782,16
2 TERRAPLENAGEM								R\$ 13.149,16
2.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR ESTEIRA.	M3	187,50	5,06	6,33	1.186,86
2.2	SINAPI	933590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 10 KM (UNIDADE M3XKM).	M3XKM	1874,97	5,10	6,38	11.962,31
3 BASE / SUB BASE								R\$ 143.334,96
3.1	SIURB INFRA	05-47-00	BASE DE BICA GRADUADA	M3	187,50	275,53	344,41	64.575,84
3.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.874,97	3,41	4,26	7.987,37
3.3	CDHU	11.18.140	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	M3	187,50	267,88	334,85	62.784,38
3.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1874,97	3,41	4,26	7.987,37
4 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 250.338,18
4.1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1249,98	6,65	8,31	10.387,33
4.2	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	62,50	1270,62	1588,28	99.267,50
4.3	SIURB INFRA	05-79-07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	624,99	3,35	4,19	2.618,71
4.4	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1249,98	13,29	16,61	20.762,17
4.5	SIURB INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	624,99	2,75	3,44	2.149,97
4.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	62,50	1473,95	1842,44	115.152,50
5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 72.769,98
5.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	22,00	10,71	13,39	294,58
5.2	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	22,50	613,32	766,65	17.249,63
5.3	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	12,50	379,95	474,94	5.936,75
5.4	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	22,00	28,32	35,40	778,80
5.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m3	220,00	3,85	4,81	1.058,20
5.6	CDHU	49.12.140	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,00 X 1,00 X 0,70M	um.	2,00	4718,93	5272,39	10.544,78
5.7	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	um.	2,00	771,55	964,44	1.928,88
5.8	SIURB	49.06.460	Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN)	um.	2,00	487,97	609,96	1.219,92
5.9	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	um.	2,00	6055,33	7569,16	15.138,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de São Paulo

www.juquitiba.sp.gov.br – Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

5.10	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	um.	4,00	3724,02	4655,03	18.620,12
6 GUIAS E SARJETAS								R\$ 52.249,60
6.1	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 (94271)	m	416,00	100,48	125,60	52.249,60
7 VIGA DE TRAVAMENTO								R\$ 10.572,87
7.1	SINAPI	92778	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 17MM	M2	40,00	101,74	127,18	5.087,20
7.2	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM	KG	149,63	10,79	13,49	2.018,51
7.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK=25 MPA, TRAÇO 1:2, 2:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	6,00	462,29	577,86	3.467,16
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$	549.196,91	
8 Não Incidentes.								R\$ 15.385,60
8.1	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	4,00	1251,80	1559,87	6.239,47
8.2	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (93207)	M2	6,00	1223,30	1524,35	9.146,12
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$	15.385,60	
TOTAL DO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS						R\$	549.196,91	
TOTAL DO ORÇAMENTO NÃO INCIDENTES						R\$	15.385,60	
TOTAL DO SERVIÇO + NÃO INCIDENTES						R\$	564.582,51	
Prefeitura do Município de Juquitiba, aos 16/01/2026								
Responsável pelo Tomador Willians Soares Rodrigues Prefeito Municipal				Responsável pelo Orçamento Eng ^a . Paola Rosane Soares Agostini CREA-SP 5070635333				